


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ; 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 | ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 718

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ἀριθ. 3111 (1)

Περὶ κηρύξεως ὡς ἀναδασωτέας δημόσιας δασικῆς ἐκτάσεως στὴ θέση Λούτσα τοῦ Δήμου Κορωπίου Ἀττικῆς.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Σύμφωνα μέ:

1. Τὶς διατάξεις: α) Τοῦ ἄρθρου 117 παρ. 3 τοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλλάδος. β) Τῶν ἄρθρων 188-205 τοῦ Ν.Δ. 86/69 «περὶ Δασικοῦ Κώδικος». γ) Τοῦ Νόμου 3200/1955 «περὶ διοικητικῆς ἀποκεντρώσεως», σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 532/1970 «περὶ συμπληρώσεως τῶν διατάξεων περὶ διοικητικῆς ἀποκεντρώσεως» καὶ τοῦ 709/1970 Β.Δ/τος, ποὺ ἐκδόθηκε σὲ ἐκτέλεση αὐτοῦ.

2. Τὶς ἑξῆς διαταγὲς τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας: α) 88854/7483/ἐγκ. 104/1.10.75, β) 114812/2946/104/24.12.1975, γ) 10582/539/13.2.1976, δ) 215696/1451/9.5.1977.

3. Τὴν πρόταση ποὺ ὑποβλήθηκε μὲ τὴν 9006/27.9.79 ἀναφορὰ τοῦ ἁρμόδιου Δασαρχείου Πεντέλης, σχετικὰ μὲ τὴν κήρυξη ὡς ἀναδασωτέας τῆς κατωτέρω δασικῆς ἐκτάσεως.

4. Τὴν ἀριθ. 30/29.8.79 γνωμοδότηση τῆς Φιλοδασικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Διαμερίσματος Ἀνατ. Ἀττικῆς.

5. Τὴν ἀριθ. 10/12.10.79 γνωμοδότηση τοῦ Τεχνικοῦ Συμβουλίου Δασῶν.

Ἐπειδὴ ἡ ἔκταση χρειάζεται προστασία γιὰ τὴν ἐπαναδημιουργία τῆς δασικῆς βλαστήσεως ποὺ καταστράφηκε ὁλοσχερῶς ἀπὸ πυρκαϊὰ στὶς 22.7.1979, ἀποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ὡς ἀναδασωτέα, μὲ σκοπὸ τὴν προστασία γιὰ τὴν ἐπαναδημιουργία τῆς δασικῆς βλαστήσεως ποὺ κάηκε δημόσια δασικὴ ἔκταση 22,50 στρέμματα.

Ἡ ἔκταση αὐτή, ποὺ βρίσκεται στὴ θέση Λούτσα τῆς περιφέρειας τοῦ Δήμου Κορωπίου, Νομοῦ Ἀττικῆς, καλυπτόταν ἀπὸ Χαλέπιο πεύκη, πρίνους καὶ κέδρα καὶ καταστράφηκε ὁλοσχερῶς στὶς 22.7.1979.

Σχετικὸ τὸ σχεδιάγραμμα μὲ κλίμακα 1:2.000, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο μέρος τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς καὶ στὸ ὁποῖο φαίνεται ἡ ἔκταση μὲ ὅρια:

Ἀνατολικά, Δυτικά, Βόρεια καὶ Νότια: Γύρω μὲ δημόσια δασικὴ ἔκταση ποὺ δὲν κάηκε.

Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ νὰ δημοσιευθεῖ στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἀγ. Παρασκευή, 18 Ὀκτωβρίου 1979

Ὁ Ἀναπλ. Νομάρχης
ΝΙΚΗΤΑΣ Γ. ΚΩΒΑΙΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ
ΠΟΥ ΚΑΗΚΕ ΣΤΙΣ 22-7-79
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΙΤΣΙ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΚΛ. 1:2000

Καείσα έκταση = 22 500 μ²



Ο ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

Μ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ

ΧΡΑΣΤ. ΖΑΡΚΑΛΗ



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(2)

Περὶ καθορισμοῦ ὅρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως ἐπὶ τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς ἀρχαιολογικοῦ χώρου Βραυρῶνος — Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Ἀττικῆς).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει:

1. Τὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 17 Ἰουλίου 1923 Ν.Δ. «περὶ σχεδίων πόλεων κλπ.», ὡς μεταγενεστέρως ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν καὶ εἰδικώτερον τῶν ἄρθρων 9, 10 (παρ. 2), 11, 14, 17 καὶ 20 αὐτοῦ.

2. Τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 8/1973 «περὶ Γ.Ο.Κ.», ὡς ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ Ν.Δ. 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α') καὶ εἰδικώτερον τῶν ἄρθρων 80 (παρ. 2) καὶ 125 αὐτοῦ.

3. Τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν.Δ. 1018/1971 «περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τοῦ Σ.Ν. 314/1968 «περὶ παροχῆς εἰς τὸν Ὑπουργὸν Βορείου Ἑλλάδος καὶ τοὺς Νομάρχας ἁρμοδιότητος ἐπὶ θεμάτων ἐγκρίσεως, ἐπεκτάσεως ἢ τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων καὶ κωμῶν» (ΦΕΚ 220/Α') καὶ δὴ τὴν παρ. 3ε αὐτοῦ.

4. Τὴν ὑπ' ἀριθ. ΕΔ2α/04/20/Φ.Θ.2.1.1./1979 κοινὴν ἀπόφασιν τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων «περὶ ἀντικαταστάσεως τῆς ὑπ' ἀριθ. ΕΔ2/α/04/59/Φ.Θ.2.1.1/1978 ἀποφάσεως «περὶ μεταβιβάσεως ἁρμοδιοτήτων τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων εἰς τὸν Ὑφυπουργὸν τοῦ αὐτοῦ Ὑπουργείου» (ΦΕΚ 106/Β').

5. Τὴν ὑπ' ἀριθ. 635/1979 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων (Τμῆμα Οἰκισμοῦ), καὶ

6. Τὴν ὑπ' ἀριθ. 1116/1979 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει τοῦ Ὑφυπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων, ἀποφασίζομεν:

Ἄρθρον 1.

Ἐπὶ τῶν γηπέδων τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου Βραυρῶνος Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Ἀττικῆς), ὡς ἡ περιοχὴ αὕτη ἐμφαίνεται περικλειομένη δι' ἐρυθρᾶς γραμμῆς, ὑπὸ στοιχεῖα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 καὶ 10 εἰς τὸ ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ Οἰκισμοῦ θεωρημένον διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. Γ. 33672/1979 πράξεως αὐτοῦ σχετικὸν πρωτότυπον διάγραμμα ὑπὸ κλίμακα 1:5.000, τοῦ ὁποίου συνοπτικὸν ἀντίτυπον δημοσιεύεται μετὰ τοῦ παρόντος, ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις μόνον γεωργικῶν ἐγκαταστάσεων (ἀποθηκῶν, ἀντλιοστασίων κλπ.) κατόπιν συμφώνου γνώμης τῆς ἁρμοδίας Διευθύνσεως Γεωργίας περὶ τῆς ἀναγκαιότητος τῆς ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου ὑπὸ τοὺς ἀκολούθους ὅρους καὶ περιορισμούς:

1. Τὸ ἐλάχιστον ἐμβαδὸν τῶν γηπέδων διὰ τὴν ἀνέγερσιν τῶν γεωργικῶν ἐγκαταστάσεων, ἔστω καὶ ἐὰν τὰ γήπεδα ταῦτα ἔχουν πρόσωπον εἰς ἐθνικήν, ἐπαρχιακὴν ἢ κοινοτικὴν ὁδόν, ὁρίζεται εἰς τέσσαρας χιλιάδας (4.000) μ^2.

2. Ἡ στέγη τῶν γεωργικῶν ἐγκαταστάσεων δέον νὰ εἶναι κεραμοσκεπὴς Βυζαντινοῦ τύπου.

3. Τὸ μέγιστον ἐπιτρεπόμενον ὕψος νὰ ἀνέρχεται εἰς δύο καὶ ἥμισυ (2,50) μέτρα μετρούμενον ἀπὸ τῆς πέριξ στάθμης τοῦ ἐδάφους μὴ συμπεριλαμβανομένης τῆς στέγης.

4. Ἡ κάλυψις δὲν θὰ ὑπερβαίνῃ τὰ εἴκοσι (20) μ^2.

5. Τὸ μέγιστον βάθος τῆς θεμελιώσεως τῶν γεωργικῶν ἐγκαταστάσεων ὁρίζεται εἰς πεντήκοντα ἑκατοστὰ (0.50) τοῦ μέτρου, δυναμένου τούτου νὰ αὐξηθῇ μόνον κατόπιν ἐγκρίσεως τῆς ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας.

6. Ἀπαγορεύεται ἡ ἐκτέλεσις παντὸς ἔργου πρὸς διευθέτησιν χώρου, καλλιέργειαν, ἄρδευσιν, ὕδρευσιν, ἀποχέτευσιν, ὁδοποιΐαν κλπ., ἄνευ ἐγκρίσεως τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας.

Ἄρθρον 2.

Αἱ διατάξεις τοῦ ἀπὸ 6.10.1978 Π.Δ. «περὶ καθορισμοῦ τῶν ὅρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως τῶν γηπέδων τῶν κειμένων ἐκτὸς τῶν ρυμοτομικῶν σχεδίων τῶν πόλεων καὶ ἐκτὸς τῶν ὁρίων τῶν νομίμως ὑφισταμένων πρὸ τοῦ ἔτους 1923 οἰκισμῶν» (ΦΕΚ 538/Δ'), δὲν ἐφαρμόζονται ἐπὶ τοῦ προκειμένου.

Εἰς τὸν Ὑφυπουργὸν Δημοσίων Ἔργων, ἀναθέτομεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.


Ἐν Ἀθήναις τῇ 30 Νοεμβρίου 1979

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ


Περιοχή Βραώνος
ΚΛΙΜΑΞ 1:5.000
ἀρχαιολογικός χώρος
όρη Βραώνος
μουσείο
2
3
5
9
10



(3)

Περὶ ἀναθεωρήσεως καὶ ἐπεκτάσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Θηβῶν, ἐπιβολῆς στοῶν καὶ προκηπίων καὶ καθορισμοῦ τῶν ὅρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως τῶν οἰκοπέδων αὐτοῦ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει:

1. Τὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 17 Ἰουλίου 1923 Ν. Δ/τος «περὶ σχεδίων πόλεων κλπ.», ὡς μεταγενεστέρως ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν καὶ εἰδικώτερον τῶν ἄρθρων 3, 9, 11, 29, 70 καὶ 85Α αὐτοῦ.

2. Τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 8/1973 «περὶ Γ.Ο.Κ.», ὡς ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ Ν.Δ. 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α') καὶ εἰδικώτερον τῶν ἄρθρων 16 (παρ. 1 καὶ 2), 17 (παρ. 1), 21 (παρ. 1), 25Β, 33 (παρ. 1 καὶ 2 ἐδάφιον τελευταῖον), ὡς τὸ ἐδάφιον τοῦτο προσετέθη διὰ τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ Ν. 720/1977 (ΦΕΚ 297 Α'), 34 (παρ. 1) καὶ 35 (παρ. 1) αὐτοῦ.

3. Τὴν ὑπ' ἀριθ. ΕΔ2α/04/20/Φ.Θ.2.1.1./1979 κοινὴν ἀπόφασιν τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων «περὶ ἀντικαταστάσεως τῆς ὑπ' ἀριθ. ΕΔ2α/04/59/Φ.Θ.2.1.1./1978 ἀποφάσεως «περὶ μεταβιβάσεως ἁρμοδιοτήτων τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων εἰς τὸν Ὑφυπουργὸν τοῦ αὐτοῦ Ὑπουργείου» (ΦΕΚ 106/Β').

4. Τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 880/1979 «περὶ καθορισμοῦ ἀνωτέρου ὁρίου συντελεστοῦ δομήσεως κλπ.» (ΦΕΚ 58 Α') καὶ εἰδικώτερον τοῦ ἄρθρου 2 (παρ. 1 καὶ 7) αὐτοῦ.

5. Τὰς διατάξεις τοῦ Ν. 947/1979 «περὶ οἰκιστικῶν περιοχῶν» (ΦΕΚ 169 Α') καὶ εἰδικώτερον τοῦ ἄρθρου 62 (παρ. 2) αὐτοῦ.

6. Τὰς ὑπ' ἀριθ. 227/1977, 238/1977 καὶ 14/1979 πράξεις τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Θηβῶν.

7. Τὰς ὑπ' ἀριθ. 291/1979, 494/1979 καὶ 541/1979 γνωμοδοτήσεις τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων (Τμῆμα Οἰκισμοῦ).

8. Τὴν ὑπ' ἀριθ. 1042/1979 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει τοῦ Ὑφυπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων, ἀπεφασίσαμεν:

Ἄρθρον 1.

Ἐγκρίνεται ἡ ἀναθεώρησις καὶ ἡ ἐπέκτασις τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Θηβῶν (Βοιωτίας), ὡς ἐμφαίνεται εἰς τὰ ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ Οἰκισμοῦ θεωρημένα διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. Γ. 32117/1979 πράξεως αὐτοῦ ὀκτὼ (8) σχετικὰ πρωτότυπα διαγράμματα ὑπὸ κλίμακα 1:2000 τῶν ὁποίων συνοπτικὰ ἀντίτυπα δημοσιεύονται μετὰ τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 2.

Ἐπιβάλλονται στοαὶ καθ' ὅλον τὸ ὕψος τοῦ ἰσογείου τῶν οἰκοδομῶν τῶν ἐχόντων πρόσωπον ἐπὶ τῶν ὁδῶν Κέβητος ἀπὸ Ἐπαμεινώνδας ἕως Πελοπίδα, Βουρδουμπᾶ ἀπὸ Κάδμου ἕως Πελοπίδα, Ἀντιγόνης ἀπὸ Κάδμου ἕως Πελοπίδα, Μεταξᾶ ἀπὸ Κάδμου ἕως Ἐπαμεινώνδα—Π. Καραμαγκιώλη ἀπὸ πεζόδρομο προέκτασις τῆς ὁδοῦ 46 ἕως Ἁγ. Θεοδώρων, Οἰδίποδα ἀπὸ Κάδμου ἕως Πελοπίδα, Δίρκης ἀπὸ Κάδμου ἕως Πελοπίδα, Δράκου ἀπὸ Ἐπαμεινώνδα ἕως Πελοπίδα, Πινδάρου ἀπὸ Ἐτεοκλέους ἕως Οἰδίποδα, Ἐπαμεινώνδα ἀπὸ Αἵμονος ἕως Ἐτεοκλέους, Λοξῆς Φάλαγγος ἀπὸ πρώτου πεζοδρόμου ἕως συμβολὴν Αἵμονος, ὡς εἰς τὰ αὐτὰ ὡς ἄνω διαγράμματα ἐμφαίνονται.

Ἄρθρον 3.

Ἐπιβάλλεται προκήπιον πλάτους τριῶν (3), τεσσάρων (4), πέντε (5), ἓξ (6) καὶ δέκα (10) μέτρων κατὰ τὸ πρόσωπον τῶν οἰκοπέδων, οἰκοδομημένων ἢ μή, τῶν κειμένων ἐντὸς τῆς διὰ τοῦ ἄρθρου 1 ἀναθεωρουμένης καὶ ἐπεκτεινομένης περιοχῆς, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τὰ αὐτὰ ὡς ἄνω διαγράμματα.

Ἄρθρον 4.

Τὰ ἐλάχιστα ὅρια ἐμβαδοῦ καὶ διαστάσεων καὶ λοιποὶ ὅροι καὶ περιορισμοὶ δομήσεως τῶν οἰκοπέδων ἐφ' ὧν διὰ τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ παρόντος ἀναθεωρεῖται καὶ ἐπεκτείνεται τὸ ρυμοτομικὸν σχέδιον Θηβῶν ὁρίζονται κατὰ τομεῖς Α, Α1, Β καὶ Δ ἐμφαινομένους εἰς τὰ ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ Οἰκισμοῦ θεωρημένα διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. Γ. 31396/1979 πράξεως αὐτοῦ σχετικὰ ὀκτὼ (8) πρωτότυπα διαγράμματα ὑπὸ κλίμακα 1:2000, τῶν ὁποίων συνοπτικὰ ἀντίτυπα δημοσιεύονται μετὰ τοῦ παρόντος, ὡς ἀκολούθως:

Τομεὺς Α.

1. Ὡς οἰκοδομικὸν σύστημα ὁρίζεται τὸ συνεχές.
2. Ἐλάχιστον πρόσωπον: δώδεκα (12) μέτρα
Ἐλάχιστον βάθος δέκα ὀκτὼ (18) μέτρα
Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν τριακόσια (300) μ²
3. Κατὰ παρέκκλισιν ἀπὸ τῆς προηγουμένης παραγράφου 2, θεωροῦνται ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα τὰ οἰκόπεδα τὰ ὁποῖα κατὰ τὴν ἡμέραν δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος διατάγματος δὲν ἔχουν τὰ ὡς ἄνω καθοριζόμενα ἐλάχιστα ὅρια ἀρτιότητος πλὴν ὅμως ταῦτα ἔχουν:
Ἐλάχιστον πρόσωπον: πέντε (5) μέτρα
Ἐλάχιστον βάθος: ἑπτὰ (7) μέτρα
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν: ὀγδόντα (80) μ²
4. Μέγιστον ποσοστὸν καλύψεως τῶν οἰκοπέδων ἑβδομήκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (70%) τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν.
5. Μέγιστος ἀριθμὸς ὀρόφων τῶν οἰκοδομῶν τέσσαρες (4).
6. Συντελεστὴς δομήσεως δύο καὶ εἴκοσι (2,20) καὶ διὰ τοὺς χώρους τῶν Σχολείων καὶ νηπιαγωγείων 0,4.

Τομεὺς Α1.

1. Ἐντὸς τοῦ τομέως Α1 ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις κτιρίων μόνον κεντρικῶν πολιτιστικῶν καὶ Διοικητικῶν λειτουργιῶν πρὸς ἐξυπηρέτησιν τοῦ συνόλου τῆς πόλεως.
2. Ὡς οἰκοδομικὸν σύστημα τῶν οἰκοπέδων ὁρίζεται τὸ συνεχές.
3. Ἐλάχιστον πρόσωπον: δώδεκα (12) μέτρα
Ἐλάχιστον βάθος: δέκα ὀκτὼ (18) μέτρα
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν: τριακόσια (300) μ2.
4. Μέγιστον ποσοστὸν καλύψεως τῶν οἰκοπέδων ἑβδομήκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (70%) τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν.
5. Μέγιστος ἀριθμὸς ὀρόφων τῶν οἰκοδομῶν τρεῖς (3).
6. α) Συντελεστὴς δομήσεως 1,20
β) Ἐπιτρέπεται ἡ μεταφορὰ τοῦ ὡς ἄνω καθοριζομένου συντελεστοῦ δομήσεως τῶν οἰκοπέδων τοῦ τομέως Α1 ἐντὸς τῶν Ζωνῶν ἀγορᾶς συντελεστῶν (ΖΑΣ) τῶν καθοριζομένων διὰ τοῦ ἄρθρου 5 τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Τομεὺς Β.

1. Ὡς οἰκοδομικὸν σύστημα τῶν οἰκοπέδων ὁρίζεται τὸ συνεχές.
2. Ἐλάχιστον πρόσωπον: δώδεκα (12) μέτρα
Ἐλάχιστον βάθος: δέκα ὀκτὼ (18) μέτρα
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν: τριακόσια (300) μ2.
3. Κατὰ παρέκκλισιν ἀπὸ τῆς προηγουμένης παραγράφου θεωροῦνται ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα τὰ οἰκόπεδα τὰ ὁποῖα κατὰ τὴν ἡμέραν δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος Διατάγματος δὲν ἔχουν τὰ ὡς ἄνω καθοριζόμενα ἐλάχιστα ὅρια ἀρτιότητος πλὴν ὅμως ταῦτα ἔχουν:
Ἐλάχιστον πρόσωπον: ἓξ (6) μέτρα
Ἐλάχιστον βάθος: ὀκτὼ (8) μέτρα
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν: ἑκατὸν (100) μ²
4. Ὡσαύτως κατὰ παρέκκλισιν τῶν διατάξεων τῶν προηγουμένων παραγράφων 2 καὶ 3, οἰκόπεδα τοῦ προσφυγικοῦ Συνοικισμοῦ Θηβῶν ἐμπίπτοντα ἐντὸς τοῦ τομέως Β θεωροῦνται ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα ἐφ' ὅσον ἐξακολουθοῦν νὰ ἔχουν τὰ ἐλάχιστα ὅρια ἀρτιότητος τὰ καθορισθέντα διὰ τοῦ

ἀπὸ 12.12.1947 Β. Δ/τος «περὶ ἐγκρίσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου τοῦ προσφυγικοῦ Συνοικισμοῦ Θηβῶν» (ΦΕΚ 287 Α').

5. Μέγιστον ποσοστὸν καλύψεως τῶν οἰκοπέδων ἑξήντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (60%) τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν.

6. α) Μέγιστος ἀριθμὸς ὀρόφων τῶν οἰκοδομῶν τρεῖς (3).

β) Κατ' ἐξαίρεσιν ὁ μέγιστος ἀριθμὸς ὀρόφων τῶν οἰκοδομῶν τῶν ἐμπιπτόντων ἐντὸς τῶν διαγραμμισμένων περιοχῶν τοῦ τομέως Β. ὡς αὗται ἐμφαίνονται εἰς τὰ αὐτὰ ἐν ἄρθρῳ 4 τοῦ παρόντος διαγράμματα ὁρίζεται εἰς δύο (2) μὲ μέγιστον ὕψος ἑπτὰ (7) μέτρα.

7. Συντελεστὴς δομήσεως 1,20 καὶ διὰ τοὺς χώρους τῶν Σχολείων καὶ νηπιαγωγείων 0,4.

Τομεὺς Δ.

1. Ὡς οἰκοδομικὸν σύστημα τῶν οἰκοπέδων ὁρίζεται τὸ πανταχόθεν ἐλεύθερον.

2. Ἐλάχιστον πρόσωπον: δέκα πέντε (15) μέτρα
Ἐλάχιστον βάθος: εἴκοσι πέντε (25) μέτρα
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν: τετρακόσια (400) μ²

3. Κατὰ παρέκκλισιν ἀπὸ τῆς προηγουμένης παραγράφου θεωροῦνται ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα τὰ οἰκόπεδα τὰ ὁποῖα κατὰ τὴν ἡμέραν δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος διατάγματος δὲν ἔχουν τὰ ὡς ἄνω καθοριζόμενα ἐλάχιστα ὅρια ἀρτιότητος πλὴν ὅμως ταῦτα ἔχουν:

Ἐλάχιστον πρόσωπον: δώδεκα (12) μέτρα
Ἐλάχιστον βάθος: δέκα ὀκτὼ (18) μέτρα
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν: τριακόσια (300) μ².

4. Μέγιστον ποσοστὸν καλύψεως τῶν οἰκοπέδων σαράντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (40%) τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν.

5. Μέγιστος ἀριθμὸς ὀρόφων τῶν οἰκοδομῶν δύο (2) μὲ μέγιστον ὕψος ἑπτὰ (7) μέτρα.

Εἰς περίπτωσιν κατασκευῆς στέγης τὸ ὕψος αὐξάνεται κατὰ ἕνα καὶ ἥμισυ (1,50) μέτρα.

6. Συντελεστὴς δομήσεως 0.8 καὶ διὰ τοὺς χώρους τῶν σχολείων καὶ νηπιαγωγείων 0.4.

Ἄρθρον 5.

1. Καθορίζονται τρεῖς Ζῶναι Ἀγορᾶς Συντελεστῶν δομήσεως (ΖΑΣ) Ι, ΙΙ καὶ ΙΙΙ, ἐντὸς τῆς περιοχῆς Θηβῶν τῆς ὁποίας ἀναθεωρεῖται καὶ ἐπεκτείνεται τὸ σχέδιον διὰ τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ παρόντος διατάγματος, ὡς αἱ Ζῶναι αὗται ἐμφαίνονται περικλειόμεναι διὰ κυανῆς γραμμῆς εἰς τά, ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ Οἰκισμοῦ θεωρημένα διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. Γ. 29228/1979 πράξεως αὐτοῦ διαγράμματα ὑπὸ κλίμακα 1:2000, τῶν ὁποίων συνοπτικὰ ἀντίτυπα δημοσιεύονται μετὰ τοῦ παρόντος.

Ἐντὸς τῶν Ζωνῶν Ι καὶ ΙΙ ἐμπίπτουν τμήματα τῶν καθοριζομένων διὰ τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ παρόντος τομέων Β καὶ Δ καὶ ἐντὸς τῆς Ζώνης ΙΙΙ ἐμπίπτει τμῆμα τοῦ τομέως Β, ὡς εἰς τὰ αὐτὰ διαγράμματα ἐμφαίνονται.

2. Εἰς τὰς ἀνωτέρω ΖΑΣ πέραν τοῦ καθοριζομένου, διὰ τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ παρόντος διατάγματος, κατὰ τομεῖς συντελεστοῦ δομήσεως δύναται νὰ μεταφερθῇ ἐκ τοῦ τομέως Α1 ὁσάκις εἰς τὸν τομέα τοῦτον συντρέχουν αἱ προϋποθέσεις μεταφορᾶς κατὰ τὸν Ν. 880/1979, πρόσθετος συντελεστὴς δομήσεως μέχρι καλύψεως συνολικῶς διὰ τὸν τομέα Β τὸ 1,80 καὶ διὰ τὸν τομέα Δ τὸ 1,20.

Εἰς τὸν Ὑφυπουργὸν Δημοσίων Ἔργων, ἀναθέτομεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 21 Νοεμβρίου 1979

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ

ΘΗΒΑ

ρυμοτομικο σχεδιο θηβων

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:2000



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ
470
Χώρος Γυμνασίου
482
Χώρος Δημ. Σχολείου
ρυμοτομικό σχέδιο


ΘΗΒΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ


ρυμοτομικό σχέδιο Θηβών






ΘΗΒΑ
ΕΡΓΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ



ΘΗΒΑ


ΘΗΣΑ




ΘΗΒΑ


ΘΗΒΑ
ρυμοτομικο σχεδιο θηβων





ΘΗΣΑ

Γ 31395/79

Αναθεωρήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Θήσας, επιβολής όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού.

5 Νοεμβρίου 1979

Θ. ΡΟΥΣΣΟΥ.


ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

ΤΟΜΕΙΣ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Α	Συνεχές	12μ	15μ	300μ²	70%	4	[illegible]	—	—
Α1	Συνεχές	12μ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3	[illegible]	—	—
Β	Συνεχές	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3	[illegible]	2	7
Δ	Π.Σ.	[illegible]	15μ	[illegible]	40%	2 [illegible]	[illegible]	—	—

Κατά παρέκκλισιν

ΤΟΜΕΙΣ	ΠΡΟΣΩΠΟΝ	ΒΑΘΟΣ	ΕΜΒΑΔΟΝ
Α	5μ	7μ	80μ²
Β	6μ	8μ	100μ²
Δ	12μ	10μ	300μ²

ρυμοτομικό σχέδιο Θήσας




ρυμοτομικο σχεδιο θηβων

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4	[illegible]	—	—
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	[illegible]	—	—
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3	[illegible]	2	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ρυμοτομικό σχέδιο [illegible]



ΘΗΒΑ

Όροι δομήσεως

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ΑΡ. ΟΡΟΦ.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Α	[illegible]	[illegible]	[illegible]	800μ²	70%	4	2,8 [illegible]	—	—
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	300μ²	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—
[illegible]	[illegible]	22μ	[illegible]	[illegible]	60%	5	[illegible]	2	7
Δ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	400μ²	40%	2 [illegible]	0,8 [illegible]	—	—

[illegible]

κατά παρέκκλιση

ΤΟΜΕΙΣ	ΠΡΟΣΩΠΟ	ΒΑΘΟΣ	ΕΜΒΑΔΟΝ
Α	5μ.	7μ	80μ²
Β	6μ.	8μ	100μ²
Δ	12μ	18μ	200μ²

[illegible]


[illegible] Δεκεμβρίου 1979

[illegible]


ρυμοτομικό σχέδιο Θηβών

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:2000

ΥΠΟΜΝΗΜΑ


ρυμοτομικο σχεδιο





ρυμοτομικο σχεδιο

ΘΗΒΑ

Δ


Β

Δ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ

ΑΘΗΝΑΙ

ρυμοτομικο σχεδιο Θηβ



Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

Ἡ ἐτήσια συνδρομὴ τῆς Ἐφημερίδας τῆς Κυβερνήσεως, ἡ τιμὴ τῶν φύλλων της ποὺ πουλιοῦνται τμηματικὰ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, καθορίσθηκαν ἀπὸ 1 Ἰανουαρίου 1979 ὡς ἀκολούθως:

Α' ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

1. Γιὰ τὸ Τεῦχος Α'	Δραχ.	600
2. » » » Β'	»	700
3. » » » Γ'	»	500
4. » » » Δ'	»	1.000
5. » » » Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κ.λπ.	»	500
6. » » » Παράρτημα	»	300
7. » » » Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν κ.λπ.	»	3.000
8. » » Δελτίο Ἐμπορικῆς καὶ Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας	»	200
9. Γιὰ ὅλα τὰ τεύχη καὶ τὸ Δ.Ε.Β.Ι.	»	6.000

Οἱ Δῆμοι καὶ οἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουν τὸ 1/2 τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν.

Ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ἀναλογοῦν τὰ ἑξῆς ποσά:

1. Γιὰ τὸ Τεῦχος Α'	Δραχ.	30
2. » » » Β'	»	35
3. » » » Γ'	»	25
4. » » » Δ'	»	50
5. » » » Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κ.λπ.	»	25
6. » » » Παράρτημα	»	15
7. » » » Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν κ.λπ.	»	150
8. » » Δελτίο Ἐμπ. καὶ Βιομ. Ἰδιοκτησίας	»	10
9. Γιὰ ὅλα τὰ τεύχη	»	300

Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Ἡ τιμὴ πωλήσεως κάθε φύλλου, μέχρις 8 σελ., εἶναι 3 δρχ., ἀπὸ 9 ὡς 40 σελ. 8 δρχ., ἀπὸ 41 ὡς 80 σελ. 15 δρχ., ἀπὸ 81 σελ. καὶ ἄνω ἡ τιμὴ πωλήσεως κάθε φύλλου προσαυξάνεται κατὰ 15 δρχ. ἀνὰ 80 σελίδες.

Γ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Ι. Στὸ τεῦχος Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης:

Α Δημοσιεύματα Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν:

1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων	Δραχ.	400
2. Τῶν καταστατικῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	10.000
3. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	2.000
4. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων σὲ γενικὲς συνελεύσεις, τῶν κατὰ τὸ ἄρθρο 32 τοῦ Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων, τῶν ἀνακοινώσεων, ποὺ προβλέπονται ἀπὸ τὸ ἄρθρο 59 παρ. 3 τοῦ Ν.Δ. 400/70 «περὶ Ἀλλοδαπῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν» καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΕΛΤΑ, ποὺ ἀναφέρονται σὲ προσωρινὲς διατάξεις	»	1.000
5. Τῶν Ισολογισμῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	4.000
6. Τῶν συνοπτικῶν μηνιαίων καταστάσεων τῶν Τραπεζικῶν Ἑταιρειῶν	»	1.000
7. Τῶν ἀποφάσεων «περὶ ἐγκρίσεως τιμολογίων τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν»	»	600
8. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων «περὶ παροχῆς ἀδείας ἐπεκτάσεως τῶν ἐργασιῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν», τῶν ἐκθέσεων περιουσιακῶν στοιχείων Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν γενικά, καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΕΛΤΑ, μὲ τὶς ὁποῖες ἐγκρίνονται καὶ δημοσιεύονται οἱ κανονισμοὶ αὐτοῦ	»	4.000
9. Τῶν ἀποφάσεων «περὶ παροχῆς πληρεξουσιότητος πρὸς ἀντιπροσώπευσιν ἐν Ἑλλάδι ἀλλοδαπῶν Ἑταιρειῶν» καὶ τῶν ἀποφάσεων «περὶ μεταβιβάσεως τοῦ χαρτοφυλακίου Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 59 παρ. 1 τοῦ Ν.Δ. 400/70»	»	2.000
10. Τῶν ἀποφάσεων «περὶ συγχωνεύσεως Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν»	»	10.000
11. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Χρηματιστηρίου «περὶ εἰσαγωγῆς χρεωγράφων εἰς τὸ Χρηματιστήριον πρὸς διαπραγμάτευσιν, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/67»	Δραχ.	1.000
12. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς κεφαλαιαγορᾶς «περὶ διαγραφῆς χρεωγράφων ἐκ τοῦ Χρηματιστηρίου, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/1967»	»	.000

Β'. Δημοσιεύματα Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης:

1. Τῶν καταστατικῶν	»	1.000
2. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν	»	400
3. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων	»	200
4. Τῶν Ισολογισμῶν	»	1.000
5. Τῶν ἐκθέσεων ἐκτιμήσεως περιουσιακῶν στοιχείων	»	1.000

Γ'. Δημοσιεύματα Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν - Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων καὶ Φιλανθρωπικῶν Σωματείων:

1. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων «περὶ χορηγήσεως ἀδείας λειτουργίας Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν - Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων»	»	1.000
2. Τῶν Ἰσολογισμῶν τῶν ἀνωτέρω Συνεταιρισμῶν, Ταμείων καὶ Σωματείων	»	1.000
ΙΙ. Στὸ Τέταρτο τεῦχος τῶν δικαστικῶν πράξεων, προσκλήσεων καὶ λοιπῶν δημοσιεύσεων	»	400

Τὸ ποσοστὸ ἐπὶ τῶν τελῶν δημοσιεύσεων στὸ Τεῦχος Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης, ποὺ πρέπει νὰ καταβάλλεται ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ), ὁρίσθηκε γενικὰ σὲ 5 ο/ο.

Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Οἱ συνδρομὲς τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται στὰ Δημόσια Ταμεῖα ἔναντι ἀποδεικτικοῦ εἰσπράξεως, τὸ ὁποῖο φροντίζει ὁ ἐνδιαφερόμενος νὰ τὸ στείλει στὴ Γενικὴ Δ/νση τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

2. Οἱ συνδρομὲς τοῦ ἐξωτερικοῦ εἶναι δυνατὸ νὰ στέλνονται καὶ σὲ ἀνάλογο συνάλλαγμα μὲ ἐπιταγὴ ἐπ' ὀνόματι τοῦ Διευθυντῆ τῶν Διοικητικῶν καὶ Οἰκονομικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

3. Τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστὸ ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν καὶ τελῶν δημοσιεύσεων καταβάλλεται ὡς ἑξῆς:

α) στὴν Ἀθήνα: στὸ Ταμεῖο τοῦ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου),

β) στὶς ὑπόλοιπες πόλεις τοῦ Κράτους: στὰ Δημόσια Ταμεῖα καὶ ἀποδίδεται στὸ ΤΑΠΕΤ σύμφωνα μὲ τὶς 192378/3639/1947(RONEO 185) καὶ 178048/5321/31.7.65 (RONEO 139) ἐγκύκλιες διαταγὲς τοῦ Γ.Λ.Κ.

γ) στὶς περιπτώσεις συνδρομῶν ἐξωτερικοῦ: ὅταν ἡ ἀποστολή τους γίνεται μὲ ἐπιταγὲς μαζὶ μ' αὐτὲς στέλνεται καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστό.

Ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς
ΑΘΑΝ. ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ